



# ОФЕРТА / в процес на актуализация /

Обект:

Инвеститор:

Офериращ: "КАРТЕЛ"ЕООД ,гр. Плевен,ул."В.Левски"48,ст.№510,  
тел.0889689034, karteldishev@abv.bg, факс.064604517

Част: "Сухо строителство";

/гипсокартон,окачени тавани,машин. Мазилка, шпакловка, бояджийски работи/

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА h<=4,00m

/ всички цени са със заложена шпакловка до боя /

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Обща единична цена без ДДС	Крайна стойност без ДДС
Проектиране <b>3D визуализация</b> на детайли и декорации цена 10лв/м2 разгъната площ						
<b>I.</b>	<b>Щендерни преградни стени от CW профил и обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя</b>					
Ia.	<b>W111 - единична конструкция на 600мм от CW профили, <u>еднослойна обшивка</u> от двете страни</b>					
	1	Преградна стена с конструкция от CW-50мм и обща дебелина на стената 75мм	м2		1,00	0,00
	2	Преградна стена с конструкция от CW-75мм и обща дебелина на стената 100мм	м2		1,00	0,00
	3	Преградна стена с конструкция от CW-100мм и обща дебелина на стената 125мм	м2		1,00	0,00
Iб.	<b>W112 - единична конструкция на 600мм от CW профили, <u>двуслойна обшивка</u> от двете страни</b>					
	1	Преградна стена с конструкция от CW-50мм и обща дебелина на стената 100мм	м2		1,00	0,00
	2	Преградна стена с конструкция от CW-75мм и обща дебелина на стената 125мм	м2		1,00	0,00
	3	Преградна стена с конструкция от CW-100мм и обща дебелина на стената 150мм	м2		1,00	0,00
Iв.	<b>Добавки към преградни стени според изискването на проекта</b>					
	1	Изграждане на усиленни рамки за врати,тоалетни вградени казанчета и други с усиленни профили с дебелина 2мм - УА-75мм с монтажни планки /цена на заложен профил/	м/л		1,00	0,00
	2	Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм	м2		1,00	0,00
	3	Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм	м2		1,00	0,00
	4	Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
	5	Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
	6	Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса	м/л		1,00	0,00
	7	Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса	м/л		1,00	0,00
	8	Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил	м/л		1,00	0,00
	9	Акустична самозалепваща лента за UW-500мм	м/л		1,00	0,00
	10	Акустична самозалепваща лента за UW-700мм	м/л		1,00	0,00
	11	Акустична самозалепваща лента за UW-950мм	м/л		1,00	0,00
					<b>I. Общо:</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Предстенни обшивки с обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя</b>					
IIa.	<b>W62 -обшивка на метална конструкция на 600мм от CD профили</b>					
	1	Предстенна <u>еднослойна обшивка</u> с гипсокартон 12,5мм на метална конструкция по стени	м2		1,00	0,00
	2	Предстенна <u>двуслойна обшивка</u> с гипсокартон 12,5мм на метална конструкция по стени	м2		1,00	0,00
	3	Оформяне на кутии от <u>еднослойна обшивка</u> с гипсокартон 12,5мм на метална конструкция за тръби,щрангове и др.	м2		1,00	0,00
	4	Оформяне на кутии от <u>двуслойна обшивка</u> с гипсокартон 12,5мм на метална конструкция за тръби,щрангове и др.	м2		1,00	0,00
	5	Оформяне на кутии /еднослойни/ до 0,6м2 се калкулират по следния начин: // наличната квадратура + 4,00лв/м.л. //	м/л		1,00	0,00

<b>IIб.</b>	<b>W61 -обшивка на суха мазилка /лепене/ по стени</b>				
1	Суха мазилка еднопластова с гипсокартон 12,5мм по стени	м2		1,00	0,00
2	Оформяне страници по дограми и др. отвори на лепене	м/л		1,00	0,00
<b>IIв.</b>	<b>Добавки към предстенни обшивки според изискването на проекта</b>				
1	Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм	м2		1,00	0,00
2	Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм	м2		1,00	0,00
3	Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
4	Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
5	Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса	м/л		1,00	0,00
6	Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса	м/л		1,00	0,00
7	Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил	м/л		1,00	0,00
				<b>II.Общо:</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Окачени тавани на метална конструкция с обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя</b>				
1	Окачен таван от гипсокартон 12,5мм на <u>единична скара</u> от CD профили на едно ниво /еднопластов/	м2		1,00	0,00
2	Окачен таван от гипсокартон 12,5мм на <u>двойна скара</u> от CD профили на едно ниво /еднопластов/	м2		1,00	0,00
<b>IIIа.</b>	<b>Добавки към окачени тавани от гипсокартон според изискването на проекта</b>				
1	Изграждане на преход между различни нива на окачен таван до 40см	м/л		1,00	0,00
2	Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм	м2		1,00	0,00
3	Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм	м2		1,00	0,00
4	Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
5	Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм	м2		1,00	0,00
6	Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса	м/л		1,00	0,00
7	Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса	м/л		1,00	0,00
8	Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил	м/л		1,00	0,00
				<b>III.Общо:</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Растерни окачени тавани</b>				
<b>IVа.</b>	<b>Касетъчни окачени тавани тип "AMF" 600/600мм</b>				
1	Обикновени пана модел "Планет"60/60см с SK кант	м2		1,00	0,00
2	Обикновени пана модел "Планет"60/60см с SK кант за помещения под 5м2	м2		1,00	0,00
3	Влагоустойчиви пана модел "Термофон"60/60см с SK кант	м2		1,00	0,00
4	Влагоустойчиви пана модел "Термофон"60/60см с SK кант за помещения под 5м2	м2		1,00	0,00
5	Банд растерен окачен таван с бял профил и минералфазерни пана на "AMF"30/260см с VT кант	м2		1,00	0,00
6	Касетъчен окачен таван с метални гладки пана /бяло/ 600/600мм	м2		1,00	0,00
<b>IVб.</b>	<b>Линейни окачени тавани тип "Хънтар Дъглас"</b>				
1	Ламели от PVC с ширина от 150мм нагоре	м2		1,00	0,00
2	Ламели от PVC с ширина от 150мм нагоре за помещения под 5м2	м2		1,00	0,00
3	Ламели от метал с ширина и модел ...../по каталог/	м2		0,00	0,00
				<b>IV.Общо:</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Машинна-турбозолна мазилка,шпакловка,бояджийски работи</b>				
1	Вътрешна машинна вароциментова мазилка по стени "Баомит".	м2		10,80	0,00
2	Вътрешна машинна вароциментова мазилка по тавани "Баомит".	м2		11,30	0,00
3	Вътрешна машинна вароциментова мазилка по стени на стълбищни площадки "Баомит".	м2		11,30	0,00
4	Вътрешна машинна вароциментова мазилка по тавани на стълбищни площадки и рамена "Баомит".	м2		11,80	0,00

5	Шпакловка цялостна гипсова по стени върху мазилка "Баомит".	м2	3,90	0,00
6	Шпакловка цялостна гипсова по тавани върху мазилка "Баомит".	м2	4,44	0,00
7	Шпакловка цялостна гипсова по стени върху мазилка на стълбищни площадки "Баомит".	м2	4,40	0,00
8	Шпакловка цялостна гипсова по тавани върху мазилка на стълбищни площадки и рамена "Баомит".	м2	4,90	0,00
9	Залагане ъглозащитен профил за мазилка.	м/л	2,50	0,00
10	Залагане на PVC профил за прозорци и врати.	м/л	4,20	0,00
11	Частично армиране със стъклотекстилна мрежа.	м/л	0,80	0,00
12	Шпакловка цялостна по стоманобетониви стени + предварително грундирване с бетон-контакт.	м2	8,90	0,00
13	Шпакловка цялостна по стоманобетониви тавани + предварително грундирване с бетон-контакт.	м2	9,70	0,00
14	Латекс-едноцветно по стени и тавани /само за труд/-грунд с две покриващи ръце боя.	м2	1,00	0,00
15	Латекс-едноцветно боядисване стълбища и абонатни /само за труд/-грунд с две покриващи ръце боя.	м2	1,00	0,00
16	Латекс-многоцветно по стени и тавани /само за труд/-грунд с две покриващи ръце боя.	м2	1,00	0,00
			<b>V.Общо:</b>	<b>0,00</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ: I+II+III+IV+V БЕЗ ДДС:</b>				<b>0,00</b>

**Забележки:**

а/ Отвори над 2м2 се приспадат от всички позиции.

б/ Вароциментовата мазилка е заложена при еднопластова обработка с дебелина до 20мм.

в/ При мазилката обиколката на страници по отвори се прибавя към квадратурата.

г/ Цени за боя като материал не са посочени /по избор/.

д/ Единичните цени включват необходимия материал,включително работна фира и цената на монтажа с шпакловката,както и всички допълнителни разходи с изключение на вертикалния транспорт /хаспел,кран и др./,работен ток,вода и извозването на строителните отпадъци от района на обекта.

е/ Неуточнени специфични детайли като например изпълнение на ниши за индиректно осветление по стени и тавани,завършващи детайли пред стъклопакети на окачени фасади,извити форми и др. ще се договарят след представянето на чертеж за съответния детайл.

ж/ Уместно е да се има в предвид за монтажа на писоари,мивки и др. със закрепване върху щендерни стени и предстенни облицовки от ГК,че фирмата изпълнител по окичването на същите е длъжна да предвиди и изпълни предварително укрепване върху конструкцията преди затварянето ѝ с ГК.

з/Шпакловката на позициите с облицовки /стени и тавани/ от гипсокартон е заложена за обработка на фуги с лента, шпакловъчен материал и шлайфане.

и/ Всички горепосочени цени се отнасят за готов продукт до ниво боядисване за съответната мярна единица включително скрити части /разгъната квадратура/ с предвидени височини за СМР до 4,00м/л.

юни 2009год.

Офериращ:  
"КАРТЕЛ"ЕООД /Христо Дишев/





